ときがわ町水道事業概要

平成29年8月ときがわ町水道課

<u>目 次</u>

1	ときかわ町の概要	1
2	ときがわ町水道事業の概	要2
	(1)事業認可の沿革	2
	(2)給水人口と有収水量	の推移2
	(3) 給水区域の概要	3
	(4) 水道施設の概要	4
	(5)経営状況の概要	8

1 ときがわ町の概要

ときがわ町は、平成18年2月1日に都幾川村、玉川村が合併して誕生しました。 埼玉県のほぼ中央の比企郡西部に位置し、都心から55km圏内にあります。

東は嵐山町、西は秩父市、横瀬町、南は鳩山町、越生町、飯能市、北は東秩父村、 小川町に接しており、町域面積55.90km²を有しています(東西約13km、 南北約9km)。

地形的には、秩父山地東縁から東松山台地に接する所に位置し、外秩父山地が武 蔵野に接する比企西部山間地域に属しています。

西部は大半を森林で囲まれた山間地域となっており、東に向かって山地、丘陵地、台地に至る里山地域から構成されています。町内には都幾川、雀川が流れており、町域の約7割を占める山林は、両河川の水源となっています。

人口は、国勢調査結果によると平成7年をピークに減少する傾向となっています。

■ ときがわ町の位置図



■ ときがわ町人口・世帯数の推移

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
総人口	13,483	13,245	13,064	12,856	12,726	12,469	12,262	12,062	11,851	11,640
世帯数	4,749	4,743	4,711	4,745	4,757	4,739	4,731	4,705	4,708	4,712

(出典:ときがわ町ホームページ1月人口)

2 ときがわ町水道事業の概要

(1)事業認可の沿革

ときがわ町の水道事業は、昭和44年に「都幾川、玉川水道企業団」として創設 され、以後4次にわたる施設拡張を行い、現在に至っています。

水道事業の沿革は以下のとおりです。

	認可	内	容
昭和 44 年	創設	計画給水人口 9,200 人 計画一日最大給水量 1,530 ㎡	都幾川、玉川水道企業団とし ての創設認可
昭和 54 年	第1次拡張	計画給水人口 12,000 人 計画一日最大給水量 3,530 ㎡	
平成2年	第2次拡張	計画給水人口 14,100 人 計画一日最大給水量 5,330 ㎡	
平成6年	第3次拡張	計画給水人口 15,400 人 計画一日最大給水量 7,700 ㎡	本郷受水場県水受水地点の 追加
平成 18 年	合併創設	計画給水人口 13,100 人 計画一日最大給水量 6,000 ㎡	市町村合併に伴う創設認可 和田水源の廃止(県水受水) 西平浄水場への膜ろ過追加


(出典:ときがわ町水道台帳)

(2) 給水人口と有収水量の推移

給水人口については、経済成長に伴い順調に伸び続けてきましたが、平成9年の13,808人をピークに減少傾向に転じ、今後の需要増加は見込めない状況であります。給水人口及び有収水量は以下のとおりです。

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
給水人口(人)	12,897	12,814	12,629	12,516	12,314	12,171	11,939	11,755	11,551	11,371
年間配水量 (千㎡)	1,902.3	1,931.7	1,861.9	1,867.1	1,847.2	1,799.5	1,747.2	1,717.4	1,658.7	1,633.6
年間有収水量 (千㎡)	1,516.3	1,517.5	1,492.2	1,459.2	1,477.7	1,447.6	1,431.1	1,389.1	1,355.2	1,358.1
有 収 率 (%)	79.7	78.6	80.1	78.2	80.0	80.4	81.9	80.9	81.7	83.1

(出典:ときがわ町水道事業決算書)



(3) 給水区域の概要

ときがわ町水道事業給水区域は、西部の山間地域の一部を除く約43.7km²(行政区域内面積約55.90km²)としています。

人口は、町役場本庁舎(旧玉川村役場)がある旧玉川村地区とそれに隣接し、第二庁舎(旧都幾川村役場)の周辺地域に約80%の人口が集中している状況であります。

配水区域は、大きく4ブロックに分けることができます。東側から「和田エリア (33%)」、「本郷エリア(47%)」、「七重川エリア(16%)」、「椚平エリア(4%)」となっています。 ()内は給水人口割合を示しています。

なお、ときがわ町には、水道事業の他に3つの簡易水道組合(自治会営)が存在しています。



(4) 水道施設の概要

ときがわ町の水源は、表流水(荒川水系都幾川渓流七重川・七重川水源)、伏流水(荒川水系都幾川支川氷川渓流泉川・椚平水源)及び地下水(浅井戸・西平水源)で、その流域はときがわ町西部に広がる急峻な山間地域となっています。

また、埼玉県企業局から水道用水 (※注1) を受水しており、平成25年度の取水水量の水源の割合は、表流水30%、伏流水2.3%、地下水2.4%、県水道用水65.3%となっています。水道施設は、3浄水場、2県水受水場、13配水池、15増圧ポンプ施設、11減圧施設を有しています。

ときがわ町給水区域には、山間地域を含むため、増圧・減圧施設を多数設けていることが特徴的であります。そのため、動力費の占める割合が6%と全国平均4. 1%に比べ高くなっています。

浄水場など水道施設の緒元は以下のとおりです。

※注1:ときがわ町は、荒川から取水した水を吉見浄水場で浄化処理された飲める水を購入 しています。

ア) 七重川浄水場

- ·水源:表流水(荒川水系七重川)
- ·施設能力: 2, 200 m³/日
- ・現在の1日平均配水量:1,220m³/日(H28)
- ・稼働年:1971年(昭和46年)※S46年一部稼働開始、S47年本稼働。
- 運転管理方法:無人
- ・浄水処理方法:着水井→混和池→沈でん池→緩速ろ過池→(塩素消毒)→配水

イ) 西平浄水場

- · 水源: 地下水 (浅井戸)
- ・施設能力:480m3/日
- ・現在の1日平均配水量:140 m³/日(H28)
- · 稼働年月日: 1996年(平成8年)
- 運転管理方法:無人
- ・浄水処理方法:(塩素消毒) ⇒配水 (ポンプ)

ウ) 椚平浄水場

- ·水源: 伏流水 (荒川水系泉川)
- ·施設能力: 430 m³/日
- ・現在の1日平均配水量:210 m³/日 (H28)
- · 稼働年: 1980年(昭和55年)
- 運転管理方法:無人
- ・浄水処理方法:沈砂池⇒(塩素消毒)⇒配水(ポンプ)

工) 本郷受水場

·水源:県水(1,500m³/日),七重川浄水受水(1,000m³/日)

·施設能力: 2, 500 m³/日

・現在の1日平均配水量:2,100m³/日(H28)

·稼働年月日:2000年(平成12年)

• 運転管理方法:無人

・浄水処理方法:受水池⇒(塩素消毒)⇒配水(ポンプ)

才)和田受水場

·水源: 県水(1, 600 m³/日)

·施設能力:1,600m3/日

・現在の1日平均配水量:1,500m³/日(H28)

·稼働年月日:2010年(平成22年)

• 運転管理方法:無人

・浄水処理方法:受水池⇒(塩素消毒)⇒配水(ポンプ)

・その他:県水受水以前は、井戸(浅井戸)水の浄水場(1983年築造)でした。 取水量の低下、クリプト対策(※注2)の一環で県水受水に切換えました。

※注2: クリプトスポリジウム等 (耐塩素性の病原性生物) の混入のおそれがある場合 の対策です。平成8年には越生町で集団感染症が発症しました。

力)配水池

配水池名	配水池容量 (m³)	配水元	建設年度
本郷高区配水池	1,000	本郷	2000 (H12)
本郷中央配水池	1,000	本郷	2000 (H12)
低区配水池	268	本郷	1973 (S48)
春日山配水池	2,000	和田	1983 (S58)
七重川第一配水池	641	七重川	1975 (S50)
七重川第二配水池	687	七重川	1987 (S62)
中区配水池	213	七重川	1973 (S48)
後野配水池	50	七重川	1993 (H5)
雲河原配水池	20	七重川	1985 (S60)
大附配水池	65	七重川	1983 (S58)
椚平配水池	80	椚平	1980 (S55)
奥畑配水池	225	椚平	1994 (H6)
西平配水池	115	西平	1996 (H8)
合 計	6, 364		

キ) 増圧施設(各種ポンプ含む)

ポンプ所名	ポンプ能力 (m³/min)	台数
西平浄水場取水ポンプ	0. 334	2
本郷受水場送水ポンプ	1.05	3
和田受水場送水ポンプ	1. 25	3
大附第三増圧場送水ポンプ	0.06	2
清水第一増圧場送水ポンプ	0. 11	2
清水第二増圧場送水ポンプ	0.11	2
西平浄水場送水ポンプ	0. 334	2
椚平浄水場送水ポンプ	0.08	2
雲河原第一増圧場送水ポンプ	0.06	2
雲河原第二増圧場送水ポンプ	0.06	2
後野第一増圧場送水ポンプ	0.05	2
後野第二増圧場送水ポンプ	0.02	2
大附第一増圧場	0. 23	2
大附第二増圧場	0.18	2
後野増圧場	0. 15	2
番匠増圧場	0. 18	2
入沢谷増圧場	0. 19	1
池ノ入増圧場	0. 15	1
馬場増圧場	0. 22	2
西平増圧場	0. 16	1
真光寺地区増圧ポンプ	0. 101	1
東光寺地区増圧ポンプ	0. 127	1
小北・日影地区増圧ポンプ	0. 167	1

ク) 水道管路の概要

水道管路には、導水管、送水管、配水管、給水管がありますが、ときがわ町の水道管路延長(給水管を除く)は約111kmあります。特に配水管は約101kmと大部分を占めており、このうち創設当初に布設した石綿セメント管やビニール管(TS管)などが残っています。石綿セメント管やビニール管(TS管)は、強度が低く、もろいという問題があり、漏水の原因となる老朽管です。

平成27年度末現在、石綿セメント管は約 $5 \, k \, m$ を残っていますが、更新完了の目途が立っています。また、ビニール管については、約 $1 \, 2 \, k \, m$ が残っており、その他の管路と同様、計画的に更新する必要があります。

管路総延長及び創設当初に布設して残っている管延長は、以下のとおりです。

単位 (km)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
水道管路 総延長	108.72	109.07	109.85	110.89	112.13	113.48	114.09	115.96	111.44	111.45
石綿セメン ト管延長	18.3	16.2	14.8	12.5	10.3	9.7	8.5	6.9	5.9	5.0
TSビニー ル管延長	13.2	13.2	12.9	12.7	12.7	12.7	12.6	12.6	12.6	12.4

(出典:ときがわ町水道事業決算書)

■漏水現場、老朽管の内部









(5) 経営状況の概要

水道事業は、公営企業として独立採算の経営が基本であり、経営に必要な資金の 大部分は料金収入をもって賄っています。予算は収益的収支と資本的収支の2本立 てとなっており、会計は複式簿記で処理されます。

収益的収支(3条)は、料金などの収入と経営に必要な費用を示すものです。ときがわ町の経営の特徴は、料金収入のほか高料金対策補助金として一般会計から繰入れを行っています。これは、平成22年度に埼玉県企業局から水道用水(県水)を和田受水場に受水を開始し、受水費が倍増することにより、町の政策として2千万円を7千万円に引き上げ、料金高騰を抑制していますが、平成26年度まで純損失、いわゆる赤字と純利益、いわゆる黒字を繰り返しています。なお、費用の中には減価償却費など現金支出を伴わない費用もあり、これらは資本的収支(4条)の財源に充てる内部留保資金となります。

料金体系については、消費税率の改定を除き、平成14年に水道料金を改定して以来、改定を行っていません。

資本的収支(4条)は、施設更新などの投資に必要な財源及びその費用を示しています。収入の主なものは、企業債の借入や一般会計からの出資金、負担金、補助金などで、支出は施設更新費用や企業債元金の償還となります。なお、収入が不足する金額は、内部留保資金等で補てんしています。

収益的収支及び資本的収支の概要は、以下のとおりです。

収益的収支・資本的収支の概要

• 収益的収支(3条)

単位 (千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総収入	289,797	279,710	272,883	268,861	318,206	313,206	314,137	324,818	336,140	333,735
うち 料金収入	246,572	247,122	243,821	237,332	241,740	236,590	235,035	227,744	222,723	224,563
うち高料金 対策補助金	20,000	20,000	20,000	20,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
総支出	300,991	280,861	273,501	255,069	302,368	304,022	315,917	305,252	356,794	306,097
うち 職員給与費	56,150	57,710	57,870	48,784	48,445	45,405	51,115	47,215	42,779	42,240
うち 企業債利息	31,474	28,391	18,211	17,528	17,882	17,184	16,509	16,064	15,590	15,016
う ち 受水費	37,463	36,778	36,373	36,135	69,377	70,004	69,611	69,231	69,673	69,909
純利益又は 純損失(Δ)	△11,194	△1,151	△ 618	13,792	15,838	9,597	△1,780	19,566	△20,654	27,638
累積欠損金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部留保資金	250,141	207,218	216,272	148,740	159,187	170,350	194,159	209,533	239,392	280,077

· 資本的収支(4条)

単位 (千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総収入	43,728	152,757	225,161	226,201	123,459	84,739	79,931	86,022	131,184	67,861
うち 企業債	9,000	112,600	64,800	73,600	27,000	27,000	40,500	45,000	48,000	30,000
うち 国庫補助金	5,000	7,000	57,000	26,025	15,000	15,000	0	0	0	0
うち出資金 ・負担金	29,611	32,943	103,116	126,466	81,459	42,739	39,431	41,022	83,184	47,861
総支出	195,425	301,963	331,428	398,711	227,815	182,432	182,985	181,005	243,438	125,016
うち 建設改良費	132,150	118,987	262,187	338,264	163,723	116,253	139,769	135,088	194,872	73,270
うち 企業 債償還金	63,275	182,976	69,241	60,447	64,092	66,179	43,216	45,917	48,566	51,746
差引不足額	△151,697	△149,206	△106,267	△172,510	△104,356	△97,693	△103,054	△94,983	△112,254	△57,155

※差引不足額については、内部留保資金等で補てんしました。

・一般会計実繰入金 ※高料金対策補助金、負担金、出資金を含む。 単位(千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
繰入金計	51,171	54,527	124,700	148,038	153,031	114,311	111,009	112,606	154,768	119,421
うち 3条	21,560	21,584	21,584	21,572	71,572	71,572	71,578	71,584	71,584	71,560
うち 4条	29,611	32,943	103,116	126,466	81,459	42,739	39,431	41,022	83,184	47,861

平成27年度末現在、土地、建物、構築物(浄水施設、水道管など)、機械などの有形固定資産が約27億8千万円、流動資産のうち現金預金が約3億2千万円となっています。負債の企業債元金(借入金)と利子を合わせた残高は、約9億1千万円となっています。なお、借り入れた企業債のうち6%以上のものは、平成19年度、20年度に借り換え、繰上償還をしました。

資産及び負債の概要は、以下のとおりです。

資産・負債の概要

・資産単位(千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
有形固定 資産	2,850,750	2,880,189	3,042,378	3,277,197	3,255,325	3,233,132	3,247,251	3,272,719	2,834,312	2,791,563
流動資産	301,611	255,370	225,653	164,742	208,248	220,046	236,988	268,159	283,733	352,913
うち 現金・預金	275,154	230,265	141,696	131,867	171,927	191,308	209,003	233,766	250,786	322,724

・企業債 (借入金)


単位 (千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
借入額	9,000	112,600	64,800	73,600	27,000	27,000	40,500	45,000	48,000	0
うち借換債	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
元金償還額	63,275	182,976	69,241	60,447	64,092	66,179	43,216	45,917	48,566	51,746
うち 繰上償還額	0	117,505	11,009	0	0	0	0	0	0	0
元金現在高	973,424	903,048	898,607	911,760	874,668	835,489	832,773	831,856	831,290	809,544
利子現在高	234,842	190,164	180,436	176,390	163,238	149,781	137,974	126,644	115,068	100,667

(出典:ときがわ町水道事業決算書)

(6) 実施体制

・水道課



・職員数の推移

単位 (人)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
職員数	7	7	7	7	7	6	7	7	6	6